

COMUNE DI SUISIO

Provincia di Bergamo



BANDO RECAP – REGIONE LOMBARDIA

Efficientamento e riqualificazione energetica

“SEDE MUNICIPALE”

Via De Gasperi, 2 – 24040 SUISIO

Cup: E64J23000840002

PROGETTO ESECUTIVO
001.SUISIO.SIC.005
“Stima della sicurezza”

I progettisti

Architetto Cristiano Esposito

Sede legale: Via Trento, 67 – 24042 Capriate San Gervasio (BG)

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 24048 Treviolo (BG)

PIVA 02448050167

tel. 335-64.41.154 - mail: cristianoe69@yahoo.it

pec: cristiano.esposito@archiworldpec.it

Architetto Silvano Zanolì

Sede legale: Via dei Gigli, 26 – 24040 Verdellino (BG)

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa, 10/33 24048 Treviolo (BG)

PIVA 02707770166

tel. 338-69.45.423 - mail: studioarkideas@yahoo.it

pec: silvanozanoli@archiworldpec.it

Suisio, 20 dicembre 2024



Comune di SUISIO

Provincia di BG

Stima della sicurezza

LAVORI

EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE "RECAP - REGIONE LOMBARDIA"

COMMITTENTE Comune di SUISIO

IMPRESA -

CONTRATTO

N° Repertorio

del -

Registrato il -

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario Lombardia 2024 e Lombardia 2023

Progettista ARCHITETTO SILVANO ZANOLI

IL TECNICO

Data 20/12/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo €	Quantità	Importo €
ALLESTIMENTO CANTIERE					
1 LOM241.ME.09.0 80.0020 (C)	Telecamera Wireless in custodia resisitente agli atti antivandalici Dome IP, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, ... SD fino a 64Gb, microfono incorporato. Alimentazione a 12 Vcc, PoE (802.3af). Temperatura di funzionamento da -30 °C a +60 °C. Dimensioni 99x97x53 mm.	cad	533,83	1,00	533,83
2 LOM241.LP.EEA.a 29.A1050.D0006. 0015.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2. LAVORO: ... nffisi ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	9,33	80,00	746,40
3 LOM241.LP.EEA.a 02.A1015.Za000. 0250.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; box di cantiere di materiale generico; larghezza [m] = 2,4. LAVORO: ... SPECIFICHE TECNICHE: - RP1 Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	627,79	2,00	1.255,58
4 LOM241.RT.02.0 0.00.0010.d (C)	Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, i ... pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc; criterio di misurazione: valutato a m², per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	20,65	16,00	330,40
5 LOM241.LP.EEA.a 02.A1015.Za000. 0000.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 profondità [... SPECIFICHE TECNICHE: - RP1 Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	262,87	1,00	262,87
6 LOM241.LP.EEA.a 02.A1015.Za000. 0005.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento; bagno chimico di materiale generico; altezza [m] = 1,1 profondità [... SPECIFICHE TECNICHE: - RP1 Autocarro a cassone con gru SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere	1 cad	256,54	8,00	2.052,32
LAVORI IN ECONOMIA					
7 LOM241.1S.00.01 0.0010 (C)	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate da ... evisto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.	cad	47,42	10,00	474,20
NOLEGGI					
8 LOM241.RP.00.4 0.10.0010.b (C)	Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 34,0 sbraccio [m] ≤ 31,0; portata [t] ≤ 1,0; escluso: f.e.m., escluso basamento SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere	1 gg	104,01	270,00	28.082,70
9 LOM241.LP.EEA.a 29.A1045.Sb001. 1250.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montag ... per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	11,83	1.452,56	17.183,78
10 LOM241.RT.00.0 0.00.0030.b (C)	Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (tubi, giunti, ancoraggi), ... llarme. SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 cad	3,18	11.620,48	36.953,13
11 LOM241.LP.EEA.a 29.A1045.Sb001. 0500.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; piani di lavoro di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. I ... per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	6,44	549,52	3.538,91
12 LOM241.RT.00.0 0.00.0070.b (C)	Piani di lavoro; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari, ogni accessorio necessario al co ... iera zincata; criterio di misurazione: misurati per la massima superficie orizzontale, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	1 m²	1,77	4.396,16	7.781,20
13 LOM241.LP.EEA.a 29.A1045.Sb001. 0000.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; parapetto sommitale di lega ferrosa acciaio generico; altezza [m] ≤ 1, ... per i primi 30 giorni consecutivi o frazione LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m	13,68	125,08	1.711,09
14 LOM241.LP.EEA.a 29.A1045.Sb001. 1750.-(C)	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; schermatura di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Inclu ... ola volta, per un periodo massimo di un anno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: -	1 m²	5,46	1.452,56	7.930,98
OPERE DI LATTONERIA - LINEA VITA					
A RIPORTARE					108.837,39

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Prezzo €	Quantità	Importo €
	RIPORTO				108.837,39
15 LOM241.1C.11.2 00.0010.c (C)	Fornitura e posa in opera di dispositivo antiscivolo, tipo C, per la messa in sicurezza di una copert ... cesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304	cad	1.462,52	4,00	5.850,08
	TOTALE SICUREZZA				114.687,47
	Data, 20/12/2024				
	Il Tecnico				