


PROTOCOLLO:		COMUNE: SUISIO (BG)	
		COMMITTENTE: COMUNE DI SUISIO Via De Gasperi, 2 - 24040 - Suisio (BG)	
		DENOMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX PALAZZO COMUNALE	
			
FASE: PROGETTO ESECUTIVO		PROGETTO: ARCHITETTONICO	
ELABORATO: AR_ALL02.J		OGGETTO: RELAZIONE SULLE INTERFERENZE	
FILE: T941_All02J.doc			
CODICE PROGETTO:	T941/21		
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE REVISIONE:	
Rev.00	GIUGNO 2022	EMISSIONE	
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: tekn&co s.r.l.			
PROGETTISTA STRUTTURALE: tekn&co s.r.l.			
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:			
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:		PROGETTISTA ARCHITETTONICO: tekn&co s.r.l. Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG) Tel 0346 73701 Fax 0346 76545 Mail info@tekneco.eu Web www.tekneco.eu Ing. Giuliano Visinoni Arch. Fabrizio Crevena	
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:			
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:			
MOD.7.2.1_REV.04		SOCIETÀ CERTIFICATA ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - PdR 74/2019 Questo documento non può essere copiato, riprodotto, diffuso o mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta	

I N D I C E

CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

(Art. 164 D.Lgs. 163/2006 – Allegato XXI, Sez. II, Art. 14)

1. - PREMESSA	2
2. - DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI E DELL'AMBITO DI INTERVENTO	2
3 - CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE	3
4 - INTERFERENZA CON IL CONTESTO.....	3

CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
(Art. 164 D.Lgs. 163/2006 – Allegato XXI, Sez. II, Art. 14)

1. - PREMESSA

La presente analisi è volta ad individuare i termini necessari ed indispensabili per una corretta valutazione delle interferenze nelle aree pertinenziali al sito ove verranno eseguiti i lavori di:

**“RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX
PALAZZO COMUNALE”**

2. - DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI E DELL’AMBITO DI INTERVENTO

L’ambito in oggetto è l'ex palazzo comunale sito in Via Vittorio Emanuele in Comune di Suisio (BG).

L’edificio esistente si compone di un corpo di fabbrica articolato su tre livelli principali ed un piano seminterrato con altezza ridotta.



Per una migliore comprensione dello stato di fatto si vedano le tavole grafiche e la documentazione fotografica allegate al presente progetto.

Vista la natura sotterranea di parte delle opere (fondazioni e vespai), sarà indispensabile provvedere ad eseguire un corretto censimento dei sottoservizi esistenti presso l’area, al fine di individuare tutte le possibili interferenze con lo sviluppo delle nuove opere.

In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere evidenziate le linee tecnologiche e le reti esistenti negli ambiti interessati dai lavori, operando un attento e puntuale coordinamento di tutte le dotazioni impiantistiche presenti, con i tecnici ed il personale dei diversi gestori (Gas metano, rete elettrica, rete telefonica, rete adduzione idrica, ecc...).

3 - CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

L'area limitrofa a quella di progetto è interessata dalle seguenti reti tecnologiche:

- rete elettrica;
- rete smaltimento acque nere;
- rete di smaltimento acque bianche;
- rete Telecom;
- metanodotto;
- rete idrica;
- rete antincendio

La Ditta appaltatrice dovrà assicurare un efficace coordinamento delle reti e dei servizi esistenti con gli Enti gestori, con segnalazione mediante picchettamento o indicazioni a più colori delle presenze, al fine di evitare danneggiamenti ed incidenti.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere fatto il picchettamento di tutte le reti tecnologiche interrate, il cui mantenimento sarà a cura della Ditta appaltatrice dei lavori.

Prima delle fasi interne di demolizione l'Impresa dovrà procedere allo stacco ed alla dismissione delle reti di energia elettrica, rete idrica e rete gas naturale (nel caso specifico dovrebbero già essere staccate, ma è necessario comunque accertarsene).

4 - INTERFERENZA CON IL CONTESTO

Durante le attività di demolizione si dovrà provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di limitare la presenza di polveri nell'area circostante (es. utilizzo di acqua nebulizzata).

Anche l'immissione dei mezzi di cantiere sulla pubblica via dovrà prevedere tutti gli accorgimenti necessari al fine di ridurre situazioni di pericolo nei confronti di altri automobilisti ed allo stesso tempo evitare di sporcare la sede stradale con polvere o fango proveniente dalle demolizioni e dagli scavi.

Durante alcune fasi di cantiere dovrà essere interdetto l'uso dell'ambito di cortile di pertinenza sul lato sud esistente. Allo stesso modo sarà interdetto l'accesso al parco pubblico durante l'esecuzione dei lavori che interesseranno lo stesso, previste in fase successiva.

Onore (BG), giugno 2022

I progettisti

Ing. Giuliano Visinoni

Arch. Fabrizio Crevena